

**Задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 45 ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий**

1. Настоящее задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 45 ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий, разработаны на основании Схем водоснабжения и водоотведения города Чудово, Грузинского, Трегубовского и Успенского сельских поселений Чудовского муниципального района Новгородской области на 2024-2033 годы, утвержденных постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 26.02.2024 № 305.

2. Основными целями мероприятий в отношении объекта Соглашения являются:

- повышение надежности работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района Новгородской области;
- обеспечение надежной эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района Новгородской области;
- повышение энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Чудовского муниципального района Новгородской области;
- повышения качества услуг, оказываемых потребителям на территории Чудовского муниципального района Новгородской области.

3. Срок реализации мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения: до 31.12.2039 года.

4. В рамках исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения Концессионер реализует следующие мероприятия:

п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Год ввода в эксплуатацию	Кадастровый номер	Технические характеристики существующего объекта	Технические характеристики объекта после реконструкции	Эффекты от реализации мероприятия	Стоимость без НДС (тыс. руб.)
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>									
1	Реконструкция насосной станции подъема воды	Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение	31.12.2035	1978	53:20:0805201:201 53:20:0805201:202 53:20:0805202:122 53:20:0805202:121 53:20:0804702:134 53:20:0804702:125 53:20:0804702:140 53:20:0804702:113 53:20:0804702:141 53:20:0804702:119	Кирпичное здание, ж/б перекрытия, площадь 98,5м.кв. Водозабор осуществляет насосам ЭЦВ 12-210-55. Степень износа 90 %.	Технические характеристики и оборудование будут определены проектом.	повышение надежности работы централизованной системы водоснабжения;  обеспечение бесперебойного водоснабжения абонентов	74803,06
1.1	Разработка и экспертиза проектной документации		31.12.2029						8143,36
1.2	Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию		31.12.2035						66659,7
2	Реконструкция системы водоподготовки и ВОС	Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение	31.12.2028	1980	53:20:0804702:143 53:20:0804702:117 53:20:0804702:126 53:20:0804702:155 53:20:0804702:157 53:20:0804702:154 53:20:0804702:158 53:20:0804702:159 53:20:0804702:156	Кирпичное здание, ж/б фундамент, ж/б перекрытия, общая площадь 786,4 м.кв. В здании расположены три отстойника по 550 м.куб. Уровень износа 90%.	Технические характеристики и оборудование будут определены проектом.	повышение энергоэффективности и надежности работы объектов централизованных систем водоотведения	18645,49
2.1	Разработка и экспертиза проектной документации		31.12.2025						2274,31
2.2	Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию		31.12.2028						16371,18
3	Реконструкция	Новгородская	31.12.2028	-	-	-	Технические	повышение	8884,09

п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Год ввода в эксплуатацию	Кадастровый номер	Технические характеристики существующего объекта	Технические характеристики объекта после реконструкции	Эффекты от реализации мероприятия	Стоимость без НДС (тыс. руб.)
	системы водоснабжения п. Краснофарфорный в части строительства системы возврата промывной воды	область, Чудовский район, Грузинское поселение, п. Краснофарфорный					характеристики и оборудование будут определены проектом.	энергоэффективности и надежности работы объектов централизованных систем водоснабжения	
3.1	Разработка и экспертиза проектной документации		31.12.2025						1369,66
3.2	Строительство и ввод объекта в эксплуатацию		31.12.2028						7514,43
4	Реконструкция водоочистной станции	Новгородская область, Чудовский район, Трегубовское сельское поселение, д. Трегубово	31.12.2029	1982	53:20:0700701:340 53:20:0700701:345 53:20:0700701:431 53:20:0700701:653 53:20:0700701:654 53:20:0700701:651	Здание кирпичное, ж/б фундамент, перекрытия ж/б и дерево. Площадь здания 107,2 м.кв. фильтровальная установка «Струя 200». Процент	Технические характеристики и оборудование будут определены проектом.	повышение надежности работы централизованной системы водоснабжения	8819,69
4.1	Разработка и экспертиза проектной документации		31.12.2026						872,95
4.2	Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию		31.12.2029						7946,74

п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Год ввода в эксплуатацию	Кадастровый номер	Технические характеристики существующего объекта	Технические характеристики объекта после реконструкции	Эффекты от реализации мероприятия	Стоимость без НДС (тыс. руб.)
						износа 87%.			
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>									
5	Реконструкция системы водоотведения п.Краснофарфорный в части: строительства КНС, строительства напорной линии канализации от п.Краснофорфорный до г.Чудово, строительство КНС шлама отстойников ВОС, строительство напорной линии КНС (шлама отстойников)	Новгородская область, Чудовский район, Грузинское поселение, п. Краснофарфорный	31.12.2036	-	-	-	Технические характеристики и оборудование будут определены проектом.	повышение надежности работы централизованной системы водоотведения;	108542,00
5.1	Разработка и экспертиза проектной документации		31.12.2026						14568,08

п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Год ввода в эксплуатацию	Кадастровый номер	Технические характеристики существующего объекта	Технические характеристики объекта после реконструкции	Эффекты от реализации мероприятия	Стоимость без НДС (тыс. руб.)
5.2	Строительство КНС в п.Краснофарфорный		31.12.2035						8000,17
5.3	Строительство напорной линии канализации до г.Чудово, д.160 мм		31.12.2034						77076,12
5.4	Строительство КНС шлама отстойников ВОС в п.Краснофарфорный		31.12.2036						4527,27
5.5	Строительство напорной линии КНС шлама отстойников		31.12.2036						4370,36
6	Реконструкция системы водоотведения	Новгородская область, Чудовский район, Трегубовское сельское поселение,	31.12.2039	1982	53:20:0700701:652 53:20:0700701:649	уровень износа 100%	Восстановление качественной очистки вод, износ 0%. Оборудование и технические	повышение надежности работы централизованной системы водоотведения;	11294,32
6.1	Разработка и экспертиза проектной документации		31.12.2038						2611,05

п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Год ввода в эксплуатацию	Кадастровый номер	Технические характеристики существующего объекта	Технические характеристики объекта после реконструкции	Эффекты от реализации мероприятия	Стоимость без НДС (тыс. руб.)
6.2	Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию	д.Трегубово	31.12.2039				характеристики определяются проектом.		8683,27
7	Реконструкция биологических сооружений с. Грузино	Новгородская область, Чудовский район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино	31.12.2038	1976	53:20:0300306:552 53:20:0300306:551 53:20:0300301:13 53:20:0300301:15 53:20:0300301:16 53:20:0300301:14 53:20:0300306:583 53:20:0300306:586 53:20:0300306:585	Здание кирпичное, фундамент ж/б, перекрытия ж/б. Площадь здания 459,4 м.кв.		повышение энергоэффективности и надежности работы объектов централизованных систем водоотведения	21767,58
7.1	Разработка и экспертиза проектной документации		31.12.2036						4852,93
7.2	Реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию		31.12.2038						16914,65

5. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения составляет 252 756,23 тыс. руб. (Двести пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек (без НДС).